

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN					
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN					
1011	Opbreken opsluitbanden					
101130	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	152,00	V		
1013	Opbreken trottoirbanden					
101320	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	98,00	V		
101340	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	132,00	V		
102	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING					
1021	Opbreken betontegels					
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	101,00	V		
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	136,00	V		
102130	Opbreken visbektegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	64,00	V		
102140	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	18,60	V		
102150	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	55,00	V		
1023	Opbreken betonstraatstenen					
102310	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, inrit.	m2	18,00	V		
102320	Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	4,50	V		
102330	Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	106,20	V		
102340	Opbreken BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider.	m2	74,00	V		
1027	Opbreken diverse verhardingen					
102710	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	224,00	V		
102720	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	772,00	V		
102730	Afvoeren en storten gebroken prefab betonplaten.	m2	500,00	V		
102740	Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten.	m2	496,00	V		
102750	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	100,00	V		
1028	Verwijderen funderingslagen					
102810	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	330,00	V		
1029	Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk					
102910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	374,60	V		
102920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.	m2	202,70	V		
102930	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonplaten.	m2	996,00	V		
103	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN					
1032	Zagen asfaltverharding					
103210	Zagen verharding, ld= 200 mm.	m	88,00	V		
1033	Opbreken asfaltverharding bouwwegen in plan					
103310	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, ld= 70 mm.	m2	9.365,00	V		
103320	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.	ton	1.639,00	V		
1035	Opbreken asfaltverharding Streekweg					
103510	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, ld= 200 mm.	m2	350,00	V		
103520	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.	ton	175,00	V		
1037	Opbreken goottegels					
103710	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	110,00	V		
1039	Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt					
103910	Veiligheidsmaatregelen asfalt.	EUR				
103920	Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210.	EUR				
104	OPBREKEN TERREININRICHTING					
1041	Opbreken wegbebakening					
104120	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	2,00	V		
1047	Opbreken hekwerken					
104710	Verwijderen schrikhek, type BB16-1 (5,00m).	st	1,00	V		
104720	Verwijderen schrikhek, type BB16-2 (2,00m).	st	2,00	V		
104730	Verwijderen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	7,00	V		
104740	Verwijderen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	2,00	V		
1048	Diverse terreininrichting					
104810	Opnemen en verplaatsen betonnen legioblokken.	st	32,00	V		
105	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN					
1055	Maaien en frezen grasmat					
105510	Maaien gewas.	are	223,00	N		
105530	Frezen grasmat.	are	223,00	N		
1057	Stammanteling					

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
105710	Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m.	st	3,00	N		
106	OPBREKEN LEIDINGWERK					
1061	Opbreken kolken en putten					
106110	Verwijderen straatkolk, materiaal beton/gy.	st	1,00	V		
106120	Verwijderen trottoirkolk, materiaal beton/gy.	st	3,00	V		
106130	Verwijderen straatkolk, materiaal kunststof/gy.	st	76,00	V		
1062	Opbreken huis- en kolkaansluitingen					
106220	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluitingen.	m	250,00	V		
106230	Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA.	st	119,00	V		
106240	Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA.	st	1,00	V		
2	GRONDWERK					
201	GROND ONTGRAVEN					
201010	Grond ontgraven uit cunet trottoirs.	m3	560,00	V		
201020	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en inritten.	m3	2.170,00	V		
201030	Grond ontgraven uit cunet rijwegen.	m3	240,00	V		
202	GROND VERVOEREN					
202010	Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	2.540,00	V		
202020	Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	1.013,20	V		
203	GROND VERWERKEN					
203010	Zand verwerken in cunet rijwegen.	m3	100,00	V		
203020	Zand verwerken in cunet trottoirs.	m3	849,00	V		
203030	Zand verwerken in cunet inritten/parkeervakken.	m3	2.165,00	V		
203110	Grond verwerken in vervallen cunetten.	m3	116,00	V		
203120	Grond verwerken in bermten.	m3	364,00	V		
203130	Grond verwerken in bermten.	m3	2.060,00	V		
203140	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.013,20	V		
204	GROND LEVEREN					
204010	Leveren zand.	m3	3.900,00	V		
205	GRONDVERBETERING BOMEN					
2051	Grondverbetering bomen					
205110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	583,20	N		
205120	Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal).	m	700,00	N		
209	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN					
209010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR				
209030	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st	1,00	V		
3	LEIDINGWERK					
30	LEIDINGWERK					
302	PUTTON EN KOLKEN					
3023	Putranden met deksels					
302310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00	V		
302320	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	45,00	V		
302330	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	24,00	V		
302340	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00	V		
3027	Kolken					
302710	Leveren kolkonderbak van kunststof.	st	18,00	V		
302720	Leveren kolkkop van gietijzer.	st	18,00	V		
302730	Aanbrengen trottoirkolk, kunststof/gietijzer.	st	94,00	V		
302740	Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	52,00	V		
302750	Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	13,00	V		
302760	Reinigen kolken.	st	159,00	V		
302770	Rioolslib vervoeren.	ton	8,00	V		
303	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN					
3032	Inlaten en opzetters kolkaansluitingen					
303210	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125.	st	2,00	V		
303220	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	4,00	V		
303230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof Ø 125 mm.	st	6,00	V		
303240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	6,00	V		
303250	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	4,00	V		
303260	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°.	st	2,00	V		
303270	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	18,00	V		
303280	Afwerken zandbed.	m2	18,00	V		
303290	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	18,00	V		
3034	Kolkaansluitleidingen Ø 125 mm					
303410	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, RWA.	m	600,00	V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
303420	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	610,00	V		
303430	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm.	st	30,00	V		
303440	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, RWA.	st	3,00	V		
303450	Maken doorvoer in beschoeiing.	st	2,00	V		
3035	Kolkaansluitleidingen Ø 160 mm					
303510	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, RWA.	m	86,00	V		
303520	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 160 mm.	st	30,00	V		
303530	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 160 mm.	st	7,00	V		
303540	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloop 160-125 mm.	st	8,00	V		
304	AANSLUITINGEN					
304010	Droogzetten riolering.	EUR				
3041	Droogzetten in de leidingen					
3042	Bronbemaling					
304240	Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling.	st	6,00	V		
305	RIOOLREINIGING					
305010	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	30,00	V		
305020	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	48,10	V		
305030	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	568,00	V		
305040	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	906,80	V		
305050	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	520,00	V		
305060	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	360,00	V		
305070	Rioolslib vervoeren.	ton	7,65	V		
306	RIOOLREINIGING					
306010	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	30,00	V		
306020	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	48,10	V		
306030	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	568,00	V		
306040	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	906,80	V		
306050	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	520,00	V		
306060	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	360,00	V		
306070	Rioolslib vervoeren.	ton	7,65	V		
307	RIOOLINSPECTIE					
307010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	30,00	V		
307020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	48,10	V		
307030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	568,00	V		
307040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.426,80	V		
307050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	360,00	V		
308	RIOOLINSPECTIE					
308010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	30,00	V		
308020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	48,10	V		
308030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	568,00	V		
308040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.426,80	V		
308050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	360,00	V		
309	DIVERSEN LEIDINGWERK					
309010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N		
309020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N		
4	VERHARDINGEN					
40	ELEMENTENVERHARDING					
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
4011	Funderingslagen					
401110	Afwerken zandbed.	m2	330,00	V		
401130	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	840,00	V		
401140	Aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,35 m.	m2	330,00	V		
401150	Leveren en aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,10 m.	m2	2.200,00	V		
401160	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	7.684,00	V		
4013	Straatlagen					
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	8.930,80	V		
401320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	8.930,80	V		
403	AANBRENGEN KANTOPSLUITING					
4031	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm					
403110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	2.257,00	V		
403120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	52,00	V		
403130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	117,00	V		
403140	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	15,00	V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
403150	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	2.534,00	V		
403160	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	244,00	V		
4032	Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm					
403210	Leveren rechte opsluitband 100/250 x 300 mm, grijs.	st	13,00	V		
403250	Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm, grijs.	m	12,50	V		
403260	Pasmaken van betonbanden, 100/250 x 300 mm.	st	3,00	V		
4033	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm					
403310	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	1.032,00	V		
403320	Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	294,00	V		
403330	Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	35,00	V		
403350	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.	m	1.294,00	V		
403360	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	126,00	V		
4034	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm					
403410	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, grijs.	st	20,00	V		
403450	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, grijs.	m	19,70	V		
403460	Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm.	st	3,00	V		
4035	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
403510	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm, grijs.	st	1.378,00	V		
403520	Leveren bochtband trottoirband 130/150x250 mm, grijs.	st	5,00	V		
403530	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, grijs.	st	102,00	V		
403540	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, grijs.	st	340,00	V		
403550	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, grijs.	st	6,00	V		
403560	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	630,00	V		
403570	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	1.421,40	V		
403580	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	290,00	V		
4036	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
403610	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, grijs.	st	56,00	V		
403620	Leveren bochtband trottoirband 180/200x250 mm, grijs.	st	25,00	V		
403640	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x250 mm, grijs.	st	32,00	V		
403650	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x250 mm, grijs.	st	2,00	V		
403670	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, grijs.	m	109,20	V		
403680	Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm.	st	3,00	V		
4037	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm					
403710	Leveren rechte geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	342,00	V		
403720	Leveren bochtband geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	34,00	V		
403740	Leveren hulpstuk geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	12,00	V		
403770	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, grijs.	m	380,00	V		
403780	Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 250 mm.	st	10,00	V		
4038	Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm					
403810	Leveren rechte rabatbanden 400x200 mm, grijs.	st	300,00	V		
403870	Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm, grijs.	m	290,00	V		
403880	Pasmaken van betonbanden, 400x200 mm.	st	18,00	V		
4039	Aanbrengen inritbanden					
403910	Leveren inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs.	m	16,80	V		
403920	Aanbrengen inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs..	m	16,80	V		
403930	Leveren inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs.	m	28,50	V		
403940	Aanbrengen inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs..	m	28,50	V		
403950	Leveren inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs.	m	3,50	V		
403960	Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs..	m	3,50	V		
405	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING					
4051	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm					
405110	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	26.000,00	V		
405120	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	4.180,00	V		
405130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	156,90	V		
405140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	2.370,00	V		
4052	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm					
405210	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood.	st	3.800,00	V		
405220	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood.	st	510,00	V		
405230	Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood.	m2	323,00	V		
405240	Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood.	m2	64,00	V		
405250	Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm.	st	2,00	V		
4053	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm					
405310	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	11.780,00	V		
405320	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	1.200,00	V		
405330	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	1.114,00	V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEU- LHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
405340	Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 80 mm.	st			6,00	V
4054	Aanbrengen betonstraatstenen rood					
405410	Leveren BSS KF 80 mm, rood.	st			364.320,00	V
405420	Leveren bisschopsmutsen, rood.	st			9.900,00	V
405430	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2			7.684,00	V
405440	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, inritten.	m2			512,00	V
4055	Aanbrengen betonstraatstenen zwart					
405510	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st			66.400,00	V
405520	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, inrit.	m2			18,70	V
405530	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, langsparkeren.	m2			475,00	V
405540	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, haaksparkeren.	m2			998,00	V
4056	Aanbrengen betonstraatstenen grijs					
405610	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st			28.200,00	V
405620	Leveren bisschopsmutsen, grijs.	st			70,00	V
405630	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, plateau.	m2			60,00	V
405640	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 1-strek.	m			74,00	V
405650	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strekken.	m			310,00	V
405660	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 8-strekken.	m			260,00	V
405670	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strek molgoot.	m			670,00	V
405680	Aanbrengen BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider.	m2			74,00	V
4057	Aanbrengen betonstraatstenen rood/zwart					
405710	Leveren BSS KF 80 mm, rood/zwart.	st			64.800,00	V
405720	Leveren bisschopsmutsen, rood/zwart.	st			1.160,00	V
405730	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood/zwart, plateaus.	m2			1.515,00	V
4058	Aanbrengen betonstraatstenen geel					
405810	Leveren BSS WF 80 mm, geel.	st			660,00	V
405820	Aanbrengen BSS WF 80 mm geel, plateau.	m2			6,60	V
4059	Aanbrengen betonstraatstenen zwart/wit en wit					
405910	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st			2.730,00	V
405920	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st			6.170,00	V
405930	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering.	m2			197,50	V
405940	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st			1.087,00	V
405950	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken 0,10 m.	m			9,60	V
405960	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken, 0,30 m.	m			9,60	V
405970	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, 1-1, 0,10 m.	m			5,00	V
405980	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, P-vak markering.	m			352,00	V
407	DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING					
4071	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm					
407110	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm.	st			1.580,00	V
407120	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm.	m2			188,00	V
407130	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm.	m2			190,00	V
408	HALFVERHARDING					
408010	Leveren en aanbrengen halfverharding van Grauwacke.	m2			840,00	V
409	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
409010	Invegen straatwerk met zand.	m2			4.074,00	V
409020	Invegen straatwerk met zand.	m2			4.074,00	V
409030	Invegen straatwerk met brekerzand.	m2			12.130,00	V
409040	Invegen straatwerk met brekerzand.	m2			12.130,00	V
41	ASFALTVERHARDING					
413	ASFALTVERHARDING					
4139	Aanbrengen goottegels					
413910	Leveren goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs.	st			390,00	V
413920	Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs.	m			115,00	V
42	BETONVERHARDING					
421	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
4213	Funderingslagen					
421310	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2			138,00	V
421320	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,10 m.	m2			138,00	V
423	BETONVERHARDING					
423010	Aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2			70,00	V
423020	Aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2			68,00	V
423030	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2			138,00	V

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
5	TERREININRICHTING					
501	AANBRENGEN BEBORDING					
501010	Lev. en aanbr. verkeersbordpalen.	st	1,00	V		
501020	Lev. en aanbr. verkeersbordpalen.	st	2,00	V		
501030	Lev. en aanbr. verkeersborden.	st	3,00	V		
501040	Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal.	st	1,00	V		
501050	Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal.	st	1,00	V		
502	AANBRENGEN HEKWERKEN					
502010	Lev. en aanbr. schrikhek, type BB15-2 (5,00m).	st	5,00	V		
503	AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING					
503010	Leveren en aanbrengen kunststof fietssluis.	st	1,00	V		
503020	Lev. en aanbr. mantelbuis PVC Ø 125 mm.	m	10,00	V		
503030	Lev. en aanbr. mantelbuis PVC Ø 125 mm.	m	6,00	V		
504	AANBRENGEN BESCHOEIING (ONDERWATER)					
504010	Aanbrengen combipalen	st	14,00	V		
504020	Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen.	m	6,30	V		
504030	Aanbrengen kunststof gordingen.	m	6,30	V		
506	AANBRENGEN VERANKERINGEN					
506010	Aanbrengen verankering.	st	7,00	V		
506020	Aanbrengen ankerschot.	st	7,00	V		
506030	Aanbrengen verankering.	st	15,00	V		
506040	Aanbrengen ankerschot.	st	15,00	V		
506050	Aanbrengen verankering.	st	15,00	V		
506060	Aanbrengen ankerschot.	st	15,00	V		
6	KUNSTWERKEN					
61	COMPOSIT BRUGGEN G, H, I en J					
6101	Berekeningen en tekeningen					
610110	Maken constructie- berekeningen en tekeningen.	EUR	1.551,00	N		
6102	Fundering					
610210	Leveren verharding van prefab. betonplaten.	st	8,00	V		
610220	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	8,00	V		
6103	Composietbruggen					
610310	Leveren en aanbrengen composiet bruggen.	st	4,00	V		
62	STEIGERBRUG L					
6201	Berekeningen en tekeningen					
620110	Maken constructie- berekeningen en tekeningen.	EUR		K		
620120	Maken sonderingen.	st	2,00	V		
620130	Uitvoeren hoogtemeting.	st	1,00	V		
6202	Palen					
620210	Lev. en aanbr. kunststof palen Ø 200 mm.	st	4,00	V		
620220	Lev. en aanbr. kunststof palen Ø 200 mm.	st	4,00	V		
6203	Dwarsliggers					
620310	Lev. en aanbr. kunststof dwarsliggers.	st	4,00	V		
620320	Lev. en aanbr. azobé dwarsliggers.	st	2,00	V		
620330	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dwarsliggers.	EUR		K		
6204	Langsliggers					
620410	Lev. en aanbr. azobé langsliggers.	st	2,00	V		
620420	Lev. en aanbr. azobé langsliggers.	st	1,00	V		
620430	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen langsliggers.	EUR		K		
6205	Leuningstijlen					
620510	Lev. en aanbr. eiken leuningstijl.	st	20,00	V		
620520	Lev. en aanbr. azobé opvlaklossen.	st	10,00	V		
620530	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen.	EUR		K		
620540	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen.	EUR		K		
6206	Leuningregels en bovenregels					
620610	Lev. en aanbr. eiken leuningregel.	st	24,00	V		
620620	Lev. en aanbr. eiken bovenregel.	st	8,00	V		
620630	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningregels.	EUR		K		
620640	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen bovenregels.	EUR		K		
6207	Dekdelen					
620710	Lev. en aanbr. EDPM-stroken.	st	2,00	V		
620720	Lev. en aanbr. kunststof dekdelen.	st	78,00	V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
620730	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dekdelen.	EUR	47,00	N		
6208	Kopplanken					
620820	Lev. en aanbr. kunststof kopplanken.	st	2,00	V		
620830	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen kopplanken.	EUR				
7	OPENBARE VERLICHTING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
701	Toegankelijkheid					
701120	Markeren verl.obj. locaties m.b.v. wegverf	st	107,00	V		
703	GROND- EN KABELWERK					
7032	Sleuf graven					
703210	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0.60 m)	m	920,00	V		
7035	Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen					
703570	Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm	st	13,00	V		
7036	Leveren en aanbrengen kabels					
703630	Aanbrengen. energie-aansluitkabel.3x2,5 mm2	m	1.352,00	V		
703680	Aansluiten energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2.	st	107,00	V		
7037	Leveren en aanbrengen kabelmoffen					
703710	Lev + aanbr. enkele splitmof in energiegroendkabel.	st	94,00	V		
703720	Lev + aanbr. enkele splitmof in energiegroendkabel.	st	15,00	V		
705	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING					
7051	Plaatsen en aansluiten lichtmasten					
705110	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,50 m	st	87,00	V		
705120	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,50 m	st	18,00	V		
705130	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,50 m	st	2,00	V		
7053	Verplaatsen verlichtingsobjecten					
705310	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00	V		
706	LEVERANTIES					
7061	Leveren lichtmast					
706140	Lev. lm lph 4,5 m (SED_4,5TVCIL-PT-60)	st	107,00	V		
7062	Leveren armaturen					
706210	Leveren verlichtingsarmatuur KFK.	st	87,00	V		
706220	Leveren verlichtingsarmatuurLUXIS Small II (16).	st	18,00	V		
706230	Leveren verlichtingsarmatuurLUXIS Small II (16).	st	2,00	V		
707	Bijkomende werkzaamheden					
707010	Leveren en aanbrengen objectnummer	st	107,00	V		
709	WERKEN VAN ALGEMENE AARD					
7091	Testen installatie					
709110	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	EUR				
709120	Testen OVL-installatie.	EUR				
7093	Meetrapporten en revisietekeningen					
709310	Maken meetrapporten.	EUR				
709520	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR				
8	WERK VAN ALGEMENE AARD					
801	VERKEERSMAATREGELEN					
8011	Afzettingen					
801140	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR				
8013	Omleidingen					
801310	Opstellen verkeersplan.	EUR				
801320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR				
801330	Plaatsen vooraankondigingsborden.	EUR				
801340	Toepassen omleidingsroutes.	EUR				
802	BEREIKBAARHEID					
8021	Loopschotten					
802110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR				
8023	Rijplaten					
802310	Toepassen rijplatenbaan.	EUR				
803	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT					
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR				
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR				
805	UITZETWERKZAAMHEDEN					
805010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR				
805020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR				
807	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL					
8071	Inzetten personeel					
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	80,00	V		
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	80,00	V		
807130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	80,00	V		
8073	Inzetten materieel					
807310	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	80,00	V		
807320	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	80,00	V		
807330	Inzetten van een vrachtauto.	uur	80,00	V		
807340	Inzetten van een wiellader.	uur	80,00	V		
807350	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	80,00	V		
808	ALGEMEEN					
8081	Algemeen tijdschema					
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR				
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR				
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR				
808150	Opstellen algemeen omgangsplan plant-en dier.	EUR				
8083	Straatwerkplan					
808310	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR				
8085	Informatievoorziening					
808510	Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden.	EUR				
808520	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR				
8087	Coördinatieverplichting					
808710	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR				
8089	Bijkomende werkzaamheden					
808910	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	week	54,00	V		
	Subtotaal					



BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal					
9	Staatposten					
91	Eenmalige kosten					
910010	Inrichten van werkkerrein.	EUR				
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR				
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR				
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR				
910050	V&G-coördinatie.	EUR				
910060	Afsluitkosten premies/verzekeringen	EUR				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR				
919990	Korting	EUR				
92	Uitvoeringskosten					
929990	Uitvoeringskosten	EUR				
93	Algemene kosten					
939990	Algemene kosten	EUR				
94	Winst en risico					
949990	Winst en risico	EUR				
95	Stelposten					
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR				
950020	Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen.	EUR				
950030	Stelpost: Kosten voortkomend uit faseringsplan	EUR				
950040	Stelpost: Aanvullende kosten voortkomend uit engineering kunstwerken	EUR				
950050	Stelpost: Tijdelijke voorzieningen voor aanvang woonrijp maken en na oplevering woningen	EUR				
96	Bijdragen					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR				
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR				
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					1.421.549,53
	Gedaan te 27 januari 2022 De inschrijver(s),					

[Redacted signature area]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens